CMA
241512034[illegible]443
XZ
正本

检测报告

Testing Report

编号：XZ-JC2512-0[illegible]

委 托 单 位：山东万达化工有限公司

检 测 报 告

委托方	名称	山东万达化工有限公司		
	联系人	巴东东	联系电话	186 7867 3391
受检项目	名称	山东万达化工有限公司十二月月度检测项目		
	采样地址	山东省东营市垦利区胜坨路		
	采样日期	2025.12.04-12.05	分析日期	2025.12.04-12.08
	样品规格	1L 气袋*29 个、10ml 吸收液*14 个、聚四氟乙烯滤膜*8 个		
	数量	500ml 水样*4 个、200ml 水样*4 个、250ml 水样*8 个、1000ml 水样*4 个		

检测项目：pH值、总悬浮物、总氮、总磷、硫化物、石油类、挥发酚，共7项。

检测

检 测 报 告

一、检测结果

（一）有组织废气检测结果（样品状态：完好无破损、标签清晰）

表1

检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25H12042FQ2001	25H12042FQ2002	25H12042FQ2003
标干流量(m^3/h)	27064	27526	
采样日期	DA002	MBS 车间工艺废气净化装置 1#排气筒	
实测排放速率（kg/h）	0.087	0.088	0.085
标干流量(m^3/h)	27577	28188	27825
测点烟气温度（℃）	26	26	28
烟气平均流速（m/s）	7.0	7.1	
测点截面积（m^2）	0.0962	排气筒高度(m)	15
检测频次	第一次	第二次	第三次
挥发性有机物（以非甲烷	样品编号	25H12042FQ2007	25H12042FQ2009
	实测浓度（mg/m³）	45.0	46
	均值		

检 测 报 告

1.78	总烃计）	实测浓度（mg/m³）	1.99	1.66	1.69
		氧化碳加标率（Co/b）	0.011	0.010	0.010

表9

检测点位	DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒			采样日期	2025.12.05
样品编号	25H12042FQ3001	25H12042FQ3002	25H12042FQ3003	均值	
实测排放速率（kg/h）	1.29×10^{-4}	1.37×10^{-4}	1.21×10^{-4}	1.29×10^{-4}	
排气筒高度(m)	15	检测断面面积(m²)	0.0616	采样日期	2025.12.05
检测频次	第一次	第二次	第三次		
	4776.069	4364.275	4307.092	4499.145	
	3.61	3.29	3.30	/	
烟气含湿量（%）	2.5	2.4	2.6		
备注	编号：2213123435764；报告编号：山中检字（2025）第DY148-106号。				

表11

检测点位	DA015 危废暂存间废气排气筒	采样日期	2025.12.05	排气筒高度(m)	15

检 测 报 告

含氧量（%）	6.8	7.0	6.6		烟气
氧含量（%）	3.5				基准

时间	2025.12.05	检测点位	DW001废水排放口		采样日
单位	检测结果				检测项目
频次	第一次	第二次	第三次	第四次	检测日
	25H12042ES1003				
无量纲	7.4	7.5	7.4	7.4	pH 值
	4	7	8	6	
mg/L	22.1	23.3	23.8	23.1	总磷
mg/L	0.37	0.62	0.54	0.58	硫化物
mg/L	ND	ND	ND	ND	石油类
mg/L	0.19	0.20	0.18	0.19	挥发酚
mg/L	ND	ND	ND	ND	

备注 “ND”表示未检出

（二）质控结果

1.空白样

质控类型	样品信息	检测项目	检测结果	单位
电位电解法	空白样	氨氧化物	HJ 693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测定
外分光光度法	空白样	pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电
极法	—	悬浮物	GB T 11901-1989	水质 悬浮物的测定
外分光光度法	0.05 mg/L	总磷	GB T 11893-1989	水质 总磷的测定
钼酸铵分光光度法	0.01 mg/L			
对氨基安替比林分光光度法	0.01mg/L	挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测

四、使用仪器设备

仪器名称	仪器编号	仪器型号
紫外可见分光光度计	XZ-JCC-M-100	752N

（续上表）

2025.12.05	14:30	7.8	37.9	102.6	2.1	南	100
	18:30	4.6					

六、采样照片



DW001 废水排放口　DA015 危废暂存间废气排气筒　DA042 二胺南产区导热油炉废气排气筒　DA043 二胺北厂区导热油炉废气排气筒

**********报告结束**********